

**PONUDBENI LIST**

Broj ponude: \_\_\_\_\_

Datum ponude: \_\_\_\_\_

**Naručitelj: Općina Punat**  
 Adresa: Novi put 2, 51521 Punat  
 OIB: 59398328383

**Podaci o ponuditelju:**

Naziv ponuditelja			
OIB		IBAN	
Gospodarski subjekt je u sustavu PDV-a (zaokružiti)		DA	NE
Adresa za dostavu pošte			
Adresa e-pošte			
Broj telefona		Broj faksa	
Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za potpisivanje ugovora			
Kontakt osoba ponuditelja			

**Cijena ponude:**

Cijena ponude bez PDV-a	
Iznos PDV-a	
Cijena ponude s PDV-om	

**Rok valjanosti ponude:** 30 (trideset) dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Za ponuditelja:

M.P.

\_\_\_\_\_  
 (ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

## TROŠKOVNIK RADOVA I MATERIJALA

Izmještanje mjernog ormara na lokaciji Lucina i  
postavljanje unutrašnjeg elektro razvoda

Investitor: Općina Punat

U Puntu; 17.10.2016.

## 1. Građevinski radovi

1.1. odspajanje i demontaža postojećeg KPMO u prostoru Leatle Eagle. Demontažu vršiti tako da se sačuva KPMO za buduću ugradnju

paušalno 1 a =

1.2. montaža postojećeg KPMO na novoj poziciji.  
Ormaric je potrebno obzidati sa svih strana osim na mjestu otvaranja vrata. Obzid izvesti tako da prozorčić ormarića bude na visini 1,5 m.

paušalno 1 a =

1.3. pronalaženje postojećeg kabela koji vodi od postojećeg RO 111 do postojećeg mjerenja u prostoru Leatle Eagle. Stavka obuhvaća iskop oko kabela te pripremu za postavljanje kableske spojnice.

paušalno 1 a =

1.4. iskop kablenskog rova dimenzija 40x80 cm bez obzira na kategoriju zemljišta .Materijal iz iskopa deponirati radi kasnijeg zatrpavanja kanala

m 132 a =

1.5. dobava i ugradnja pijeska grad 0-4 u sloju 10 + 10 cm

m3 11 a =

1.6. dobava i ugradnja tamponskog sloja ( drobljeni kameni materijal) debljine sloja 20 cm sa strojnim nabijanjem i zbijanjem materijala

m3 11 a =

1.7. zatrpavanje kanala sitnim materijalom iz iskopa . obračun po m dužnom kanala

m 132 a =

1.8. utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na gradsku deponiju te kompletno čišćenje gradilišta, obračun po m dužnom kanala

m 132 a =

str 3.

1.9. nabava, dostava i ugradnja plastične trake upozorenja

m 132 a =

1.10. ostali sitni materijal te radovi u visini do max 5% po upisu nadzornog inženjera

paušalno 1 a =

## 2. Elektromonterski radovi

2.1 dobava i ugradnja kabela PP00A 4x25 mm u iskopani kanal.

m 110 a =

2.2 dobava i ugradnja kabela PP00A 5x10 mm u iskopani kanal.

m 35 a =

2.3. dobava i ugradnja FeZn 25x4 mm trake z za uzemljenje

m 140 a =

2.4. odspajanje postojećeg kabela napajanja u čvrstom objektu te ponovno spajanje novim napojnim kabelom

paušalno 1 a =

2.5. Izrada Raychem kablskih spojnica na kabele PP00 A 4 x 25 mm

kom 1 a =

## 2.6. Dobava, dostava i montaža samostojećeg razvodnog ormara SRO 1

Samostojeći razvodni ormar je nadžbukani, u izvedbi IP 44, potpuno zaštićen od vanjskih utjecaja kiše i vlage, kao tip Končar KVS 00/122, dimenzija 360 x 222 x 1600 mm komplet sa pripadajućim poliesterkim podnožjem.

Na SRO se nalazi bravica koja se otključava ključem općine Punat

U SRO se nalaze sljedeći elementi:

- tropolno postolje NVO 00 2 kom
- NVO 00 osigurač 25A 6 kom
- RDS sklopka 40/0,5A 1 kom
- automatski osigurači 3x325A 1 kom
- automatski osigurači 3x16A 1 kom
- automatski osigurači 16A 4 kom
- automatski osigurači 6A 1 kom
- sabirnica uzemljenja
- sabirnica nule
- priključnica n/ž obična 1 f 16A 4 kom
- industrijska priključnica 16 A 1 kom
- industrijska priključnica 32 A 1 kom
- nadžbukni prekidač 1 kom
- rasvjetno tijelo u ormaru 1 kom

kom 1 a =

## 2.7. ostali sitni materijal te radovi u visini do max 5% po upisu nadzornog inženjera

paušalno 1 a =

### REKAPITULACIJA.

1. Građevinski radovi \_\_\_\_\_

2. Elektromonterski radovi \_\_\_\_\_

UKUPNO \_\_\_\_\_

PDV 25% \_\_\_\_\_

UKUPNO sa PDV-om \_\_\_\_\_